

仕様書

1 概要

本工事は予定地に 78 台の駐車場を整備すること及び駐車場利用者等が利用する周辺道路等を整備するものである。建設予定地への乗入れ、建設予定地での作業は当院業務及び利用者の妨げに加え、周辺の住環境及び農業環境に影響が生じないよう安全に計画し、平日の昼間の作業を基本とする。

本工事は仕様に基づき、各社、設計提案によるものとする。

項 目	内 容
概要	切盛土、残土処分、地盤改良、路盤、アスファルト舗装、排水構造物、駐車区画常温ペイントを施工 ※隣地の環境に配慮した材料選定のこと
境界から離す距離	2 cm
出入口	駐車場に幅 6.0m の乗入れ口を 2 か所設置する。 乗入れ箇所の駐車場側に、停止線、止まれの路面標示を施工
防草コンクリート	南側の既設排水路の法面に防草コンクリートを施工
排水構造物工	中央縦断＋西側、北側に自由勾配側溝等を施工
グレーチング蓋入替	西側道路と市道黒埼 1-258 号の交差付近の既設横断ボックスカルバートのグレーチング蓋を T-25 固定式に入れ替える。
縁石工	駐車場 4 辺に歩車道境界ブロックを施工
防護柵工	西側道路と市道黒埼 1-258 号線の突き当たり付近の農道と幅員のずれが生じる箇所にアーチ型車止め及びポストコーンを施工
旧構造物撤去工	不要な既設構造物をとりこわし撤去し処分する。
駐車台数	78 台

2. 配布図書

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 位置図 | (10) 道路標準断面図 |
| (2) 住宅明細図 | (11) 市道黒埼 1-258 号線計画平面図 |
| (3) 更正図 | (12) グレーチング蓋入替工構造図 |
| (4) 現況平面図 | (13) 側溝展開図 |
| (5) 開発区域求積図 | (14) 付属施設標準断面図 |
| (6) 土地利用計画平面図 | (15) 防草コンクリート構造図 |
| (7) 排水施設計画平面図 | (16) 旧構造物撤去工構造図 |
| (8) 造成計画平面図 | (17) 数量計算書 |
| (9) 計画横断面図 | |

3. その他

- ・請負者は、作業の適切な段階において、当院担当者より承認承諾を得ること。
- ・落札者決定後、「着手届、工程表、体制表」のほか、発注者が求める資料を速やかに提出する。
- ・着工前に工事説明会を行うこと。また、工事中、周辺住民等より苦情または意見があった場合は、丁寧に対応し発注者へ報告すること。
- ・必要に応じて所管官庁及び関係機関への各種届出を行うこと。その費用は請負者の負担とする。

※西蒲原土地改良区への「土地改良施設使用承諾申請書」、「土地改良施設整備工事申請書」は提出し許可予定。完了検査は受託者が実施すること。

※新潟市西区役所建設課への「道路工事施行承認申請書」、「法定外公共物使用許可申請書」は提出し許可予定。完了検査は受託者が実施すること。

4. 履行期限

契約日より 令和 7 年 12 月 20 日（土）まで

5. 工事場所

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7）

以上