

仕様書

1 入札条件

(1) 入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

心臓カテーテル装置の購入(詳細は別紙参照)

※運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含むこと。

(2) 納入期限

2026 年 3 月 31 日

(3) 納入場所

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7）

(4) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

(1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
・別紙詳細参照	別紙詳細参照	別紙詳細参照

別紙詳細

1 詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量 (式)
株式会社島津製作所 株式会社カネマテックス DVX 株式会社 MAVIG 株式会社グッドマン PSP 株式会社 バイエルメディカル 株式会社	Trinias C12s with SCORE Opera Grand, KS-70		1
	ステップアップトランス, XAT-2H GC-40		1
	C アームケーブル, ケーブルガイ ド, MH-500 用		1
	固定レール, 5.5m, MH-500 用		1
	統合モニター, SMART Display 58(19x1)/31x2		1
	モニター懸垂器, MTA-100L, SMART Display 用		1
	モニターケーブル, ケーブルガイド A, MTA-100 用		1
	SCORE ワークステーション, SMART Display58(19)/31 用, Si		1
	SMART Voice キット 新規 国内用 (マイク付き)		1
	ワイヤレスフットスイッチ		1
	タッチパネルコンソール, SMART Touch, 操作室用		1
	SMART Dial, 操作室用		1
	C アームコントロールモジュール, 操作室用, Si		1
	コリメータコントロールモジュール, 操作室用, Si		1

	フロアマット, Trinias ロゴ付き	1
	グリップスイッチ	1
	サブレール, KS-70	1
	スライドレール	1
	4 連点滴台	1
	多関節無鉛防護シート, BJ-35U	1
	統合モニター, フル HD 出力機能	1
	Trinias インターホンセット	1
	Trinias Gateway ルーター	1
	SCORE W/S 3D 機能	1
	【周辺機器】	
	株式会社カネメディックス spp 測定装置 SPP-K1	1
	DVX 株式会社 インジェクタシステム RAQUOS	1
	MAVIG 天吊防護版, 無影灯, 天吊レール含む	1
	丸文通商株式会社 装置据付費用 (天吊/シングル想定)	1
	【建築工事費用】	
	血管影室工事費用 TrinisOpera C8s 想定 (設置装置解体搬出含まず)	1
	(内訳)	1
	仮設工事	1
	解体工事	1
	天井鉄骨架台工事	1
	床配線ピット増設	1
	内装工事	1
	防災設備工事	1
	新装置搬入作業費用	1
	アスベスト調査	1
	運搬及び諸経費	1
	【役務、付帯工事関連】	

	空調工事(HEPA 空調) *詳細は別紙 詳細 2 の通り		1
	手洗いシンクの交換、ライニング 組み上げ、管理区域防護扉敷設		1
	廃材コンテナ手配、廃材撤去費用		1
	デジタルケーブル関連調達費用、 映像系配線入力調査		1
	検査室内天井敷設カメラ		1
	操作室机、椅子, 什器調達		1
	検査室内棚調達費用、メタルラッ ク		1
	保健所届出資料作成支援 線量測 定, 遮蔽計算 (1 管球)		1
	【モダリティ接続費用】		
	株式会社グッドマン Goodman 側接続費用 (Storage)装置 本体→ GoodmanServer		1
	PSP 株式会社 Storage 接続費用 3DW/S →GW→ PACS		1
	PSP 株式会社 Storage 接続費用 SCOREW/S →GW→ PACS		1
	PSP 株式会社 QR 接続費用 3DW/S → PACS		1
	PSP 株式会社 MWM 接続費用 本体コンソール→ RIS		1
	PSP 株式会社 MPPS 接続費用 本体コンソール→ RIS		1
	バイエルメディカル株式会社 線量管理連携費用 Radimetrix		1
	株式会社グッドマン Storage 接続費用 ポリグラフ本体 → GoodmanServer		1

	PSP 株式会社 MWM 接続費用 ポリグラフ本体→ RIS		1
--	--------------------------------------	--	---

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

別紙詳細 2

クリーンルーム構築 天吊空調 クラスⅣ 一般清潔区域(100,000 個/ft3)

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量
株式会社エコプラ	乱流型クリーンルーム構築		1 式
	内訳		
	[1]撮影室空調換気設備工事		1 式
	【HEPA 空調機器工事】		
	室外空調機器据付工事		1 台
	室外機(塩害仕様) RAS- GP112RGH2 (E)		1 台
	防雪用高置架台 112 型～280 型		1 式
	空調冷媒配管工事		2m
	電気配線工事		2m
	室内空調機器据付工事		1 台
	テンプクリーン壁埋込型(直吹付 型) EPI-GP112KA		1 台
	化粧パネル P-GP112EPK		1 台
	HEPA フィルター(計数法 99.97%) F-112HE1		1 台
	多機能デザインリモコン PC-ARFG4		1 台
	空調冷媒配管工事 Φ15.88×Φ9.52 (ペアコイル屋 内)		5m
	空調ドレン配管工事 V25A(塩化ビ ニル管 保温含む)		5m
	連絡配線工事		4m
	【排気工事】		
	室内空調機器据付工事		1 台
	ストレートシロッコファン BFS- 80SG		1 台

	チャンバーボックス 450×450		1 台
	ユニバーサル型吸込口 アルミ HS 450×450		1 台
	空調換気ダクト配管工事 SD200A (スパイラル管 保温無)		15m
	VD (Volume Damper) 風量調節ダン パー		1 台
	【給気・循環工事】		
	室内空調機器据付工事		1 台
	ファンフィルターユニット PCF- 16T		1 台
	空調換気ダクト配管工事 NH200A(保温フレキ管)		15m
	【給排気・循環ファン連動工事】		
	ファン連動制御盤		1 式
	制御配線工事		35m
	電気配線工事		35m
	【共通】		
	雑材料費		1 式
	場内機器運搬費		1 式
	養生・雑作業費		1 式
	試運転調整費		1 式
	機器損料		1 式
	現場諸経費		1 式
	【環境試験調査】		
	環境試験調査費用(清浄度測定検 査)		1 式
	[2]機械室空調換気設備工事		1 式
	【空調工事】		
	室外空調機器据付工事		1 台
	防雪用高置架台 40 型～80 型		1 式
	空調冷媒配管工事		2m
	電気配線工事		2m
	室内空調機器据付工事		1 台
	壁掛型空調機 RPK-GP80RSH6(省エ		1 台

	ネの達人)		
	壁掛型空調機用ドレンアップメカ DUPK-NP112K1		1 式
	空調ドレン配管工事 VP25A(塩化ビ ニル管 保温含む)		5m
	空調冷媒配管工事 Φ15.88×Φ9.52(ペアコイル屋内)		4m
	制御配線工事		2m
	連絡配線工事		2m
	【共通】		
	雑材料費		1 式
	場内機器運搬費		1 式
	養生・雑作業費		1 式
	試運転調整費		1 式
	機器損料		1 式
	現地諸経費		1 式
	[3]既設設備撤去工事		1 式
	撤去工事 4 m ³ 程度		1 式
	撤去品処分費 4 m ³ 程度		1 式
	冷媒ガス改修破壊処理費 R22/R407C/R410A		5kg
	同上破壊処理工程管理表(マニフェ スト) ※フロンガス搭載品を除く 撤去品処分費は建築工事側で計算		1 式
	運搬費		1 式
	諸経費		1 式

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

2 その他

- ・運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含む。